

内 訳 書

修繕名	秋田県立秋田明德館高等学校トイレ洋式化・自動水栓設置
場 所	秋田市中通2丁目1-51 明德館ビル
工 期	契約締結日 から 令和4年3月31日
金 額	
修繕内容	秋田明德館高等学校のトイレについて、12個所を和式便器から洋式便器に改修する。 水栓については21個所を自動水栓に交換する。

内 訳 明 細 書

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額
明德館ビルWC和洋リモデル					
洋風大便器	TOTO CFS494MNHNS 同等品可	12	台		
床フランジ		12	個		
暖房便座	TOTO TCF116 同等品可	12	台		
擬音装置	TOTO YES400DR (電池式) 同等品可	11	台		
同上機器取付費		1	式		
排水パッケージ	TOTO UAGFWS101R 同等品可	12	組		
特殊モルタル		48	袋		
モルタル流出防止シート		12	組		
クイックメンダー		12	組		
シール材		12	本		
給水管	露出配管1m程度 (既設利用)	1	式		
和洋リモデル労務費	和便カット、研り、配管費	1	式		
消耗雑材		1	式		
床仕上げ工事	ブース内シート補修	12	個所		
壁補修工事	擬音装置部補修、紙巻器部補強	12	個所		
電気工事	暖房便座用コンセント	12	個所		
墨だし費	トイレ12台	1	式		
養生費	トイレ12室	1	式		
廃材処分費		1	式		
補修費		1	式		
清掃費		1	式		
運搬交通費		1	式		
諸経費		1	式		
小計					
明德館ビル自動水栓化					
自動水栓	TOTO TENA40AW 同等品可	21	台		
付属部品	給水フレキ他	1	式		
自動水栓化工事費	撤去作業・試験作業費含む	1	式		
消耗雑材品		1	式		
諸経費		1	式		
小計					
修繕価格	千円未満切捨て				
消費税相当額	10%				
総 計					